C-BLOCK GEAR PROJECT PROPOSAL

DATE: 09.09.2026
REV: 20

DATE: 02.06.2026
REV: 17

CANOPY@4M LVL

CANOPY@4M LVL

LOADING BAY

LOADING BAY

RS1

RS1

D1

D1

D1

W

1493.52 [49.00]

320.04 [10.50]

1432.56 [47.00]

2895.60 [95.00]

QUARANTINE ROOM 13x10ft.

STORES 20x20ft.

VERTICAL STORAGE

TPM 16 x 16

TABLE

CONFERENCE 16 x 16

PRODUCTION 16 x 16

INWARD INSPECTION 16 x 16

152.40 [5.00]

182.88 [6.00]

121.92 [4.00]

198.12 [6.50]

60.95 [2.00]

CNC 8 x 11

167.66 [5.50]

SPLINE ROLLING 13 x 7

SOFT STORAGE AREA 24.5 X 9

91.52 [3.00]

152.36 [5.00]

NIDEC HOBBING 13 X 11

SHAVING 11 X 11

259.08 [8.50]

213.36 [7.00]

121.92 [4.00]

OD GRINDING 16x12

HARD TURN 8 x 11

HARD STORAGE AREA 15 X 20

15.24 [0.50]

76.20 [2.50]

GAUGE ROOM 8x10

GEAR ROLL TESTER 4x6

SERVO PRESS 8x4

91.44 [3.00]

60.96 [2.00]

152.40 [5.00]

FINAL INSPECTION & PACKING 20'x4'

DESPATCH AREA 45x20

1981.20 [65.00]

167.64 [5.50]

PACKING AREA 20X20

121.92 [4.00]

822.96 [27.00]

1264.92 [41.50]

563.88 [18.50]

4497.20 [147.55]

2151.89 [70.60]

PPM GUIDES OCCUPIED AREA

AREA 4144 SQ.FT

1789.17 [58.70]

LOADING BAY

"C " BLOCK
90 m X 100 m(9000 sq.m)

C-BLOCK GEAR PROJECT	
TOTAL AREA	16610SQFT
NO OF MACHINES PLANNED	28 NOS
TOTAL CONNECTED LOAD	390H.P
NO OF MANPOWER PLANNED	140 NOS

1493.52 [49.00]

152.40 [5.00]

CNC 8 x 11

152.45 [5.00]

152.36 [5.00]

BROACHING 10.5x5.0

212.93 [6.99]

105.00 [3.44]

121.92 [4.00]

INSPECTION & PACKING AREA 17x40.7 692 Sq.ft

235.00 [7.71]

BAR FEEDER

105.00 [3.44]

1240.80 [40.71]

2110.60 [69.25]

152.40 [5.00]

213.36 [7.00]

138.28 [4.54]

241.17 [7.91]

OD GRINDING 16x12

SERVO PRESS 8x4

CENTERLESS GRINDING 10x8

110.48 [3.62]

91.44 [3.00]

121.74 [3.99]

183.48 [6.02]

1524.00 [50.00]

944.88 [31.00]

BURRI GEAR GRINDING MACHINE

762.00 [25.00]

762.00 [25.00]

579.12 [19.00]

GAUGE ROOM

TOOL ROOM

1524.00 [50.00]

1097.28 [36.00]

TEST RIG 14x18.5

CONFERENCE ROOM 18x22

106.68 [3.50]

121.92 [4.00]

ENGINEER CABIN 10x11

MANAGER CABIN 10x11

SPARE PARTS TABLE

DISMANTLING AREA

OIL WASHING

6.5X2.5 HYDRAULIC LIFTING TABLE

SLIDING DOOR

2133.60 [70.00]

1463.04 [48.00]

INSPECTION AREA 10x13

ASSEMBLY AREA 20x20

FILE RACK 15x5

304.80 [10.00]

100.44 [3.30]